



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRINDI Í
IBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGIRINDI AÐ TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRINDI Í
IBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIRINDI AÐ TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2.0.

FRÆRENSLI:
FALLPIPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AÐ
SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AÐ
ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
AÐARAR HLIDARLANGIR SKULU VERA AÐ MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆDI
HLJÓÐEINANGRAÐUR OG ELDVARINN. SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.

NIÐURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AÐ NIÐURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AÐ
MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

ATHUGASEMD:
VARDANDI MÁLSEIÐINGAR SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS.

Fríðrik Ólafsson - Verkfræðingur
Reykjaföld 14, 112 - R Net: fridrik@isinn.is
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Söglingavör 11, 200 Kópavogur. Net: heit@regni.is
Nettölur: 52035-2809. Sími: 8445355, Fax: 5440881

MYNDAAF:	RGG-FÓ	TEIKNINGAR:	FÓ-RGG	VERFAÐI AF:	RGG-FÓ
DAGSETNING:	2013.01.10	SKALA:	1:50	DAGSETNING:	-

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - 2. HÆÐ
RÚMMYND

MYNNAÐUR:	201207-50	BLAÐ:	LC1-13	ÖSKA:	-
-----------	-----------	-------	--------	-------	---

Handwritten signature