



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND Í
IBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGIRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND Í
IBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2.0.

FRÆNNISLI:
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AD
SÁLERNI SKLA VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AD
ELDHÚSVÖSLUM-PVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
ADARAR HLIDARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

**LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI
HLJÓÐEINANGRAÐUR OG ELÐVARINN, SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.**

NIÐURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AD NIÐURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD
MINNSTAKOSTI Ø60 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

ATHUGASEMD:
VARÐANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS.

Friðrik Ólafsson - Verkfræðingur
Reykjafold 14, 112 - R Net: friðrikolaf@simnet.is
Kennitala: 240753-2430, Sími: 896-5548

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Síðisögur 11, 200 Höfðingur, netfang: ragnarg@simnet.is
Kennitala: 52039-2050, Sími: 545306 Fax: 546281

FRÆNNISLI:	RGG-FÓ	TEIKNINGAR:	FÓ-RGG	YFIRFRÆÐINGUR:	RGG-FÓ
LAGSETTING:	2013.01.10	SKAÐA:	1:50	LAGSETTINGARFRÆÐINGUR:	-

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - 3. HÆÐ
GRUNNMYND

VERKUNINGUR:	BLÁI:	STOFNA:
201207-50	LC1-10	-