



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGIGRIND AÐ TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁL LAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIGRIND AÐ TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2.0.

FRÆRENNSLI:
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AÐ
SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AÐ
ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
AÐARAR HLIDARLANGIR SKULU VERA AÐ MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

**LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI
HLJÓÐEINANGRADUR OG ELÐVARINN. SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.**

NIÐURFÖLL Í SVOLUM:
LAGNIR AÐ NIÐURFÖLLUM Í SVOLUM SKULU VERA AÐ
MINNSTAKOSTI Ø60 MEÐ. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

[Handwritten signature]

ATHUGASEMD:
VÁRDANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS.

Fríðrik Ólafsson - Varkrafarþingur
Reykjavík 14, 112 - R Net: fridrik@olafsson.is
Kannatala: 240753-2439, Sími: 896-5548

**Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar**
Stofuvagnur 11, 205 Akureyri, Net: rgg@rgg.is
Kannatala: 240753-2439, Sími: 896-5548

FRÁVINDAF: RGG-FÓ	TEIKNINGAF: FÓ-RGG	YFIRVAKAF: RGG-FÓ
FRÁVINDI: 2013.01.10	KVAMER: 1:50	DRAGRETTINGAR: DRAGRETTINGAR

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - 3. HÆÐ
GRUNNMYND

VERKNAÐUR: 201207-50	BLAÐ: LC1-09	UTGAFA: -
----------------------	--------------	-----------

[Handwritten signature]