



ATHUGASEMD:  
VARDANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINAR ARKITEKTS.

**SKÝRINGAR**  
NEYSLUVATN:  
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í  
ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ  
TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA  
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:  
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í  
ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ  
TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU VERA PEX  
Ø12x2.0.

FRÁRENNSLI:  
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIÐARLAGNIR AD  
SALEARNI SKLA VERA Ø100PP. HLIÐARLAGNIR AD  
ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.  
AÐARAR HLIÐARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA  
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI  
HLIÐEINANGRABUR OG ELÐVARINN. SJÁ TEIKNINGAR  
ARKITEKTS.

NIÐURFÖLL Í SVÖLUM:  
LAGNIR AD NIÐURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD  
MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

**Friðrik Ólafsson** - Verkfræðingur  
Reykjavík 14, 112 - R Net: friðrik@simmet.is  
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

**Tæknibjónusta**  
**Ragnars G. Gunnarssonar**  
Sími: 5443305 Fax: 5443301

MAÐAF: RGG-FÓ	TEIÐAF: FÓ-RGG	YFIRAF: RGG-FÓ
DAÐSETT: 2013.01.10	SKALA: 1:50	SKAÐSETT: -

**Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður**  
LAGNIR - 1. HÆÐ  
GRUNNMYND

VERK: 201207-50	BLAÐ: LC1-06	STAF: -
-----------------	--------------	---------