



**SKÝRINGAR**  
NEYSLUVATN:  
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í  
ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ  
TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA  
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:  
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í  
ÍBÚÐUM SKULU VERA STALLAGNIR SVART Ø20. FRÁ  
TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX  
Ø12x2.0.

FRÁRENNSLI:  
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AD  
SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AD  
ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.  
ADARAR HLÍÐARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA  
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI  
HLÍÐEINANGRABUR OG ELDVARINN. SJÁ TEIKNINGAR  
ARKITEKTS.

NIDURFÖLL Í SVÖLUM:  
LAGNIR AD NIDURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD  
MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

ATHUGASEMD:  
VARÐANDI MÁLSETNINGAR SJÁ TEIKNINAR ARKITEKTS.

**Friðrik Ólafsson** - Verkfræðingur  
Reykjafold 14, 112 - R Net: friðrikolafs@simnet.is  
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

**Tæknipjónusta**  
**Ragnars G. Gunnarssonar**  
Síðisögur 11, 201 Reykjavík. Netfang: ragnars@simnet.is  
Vaxtaln: 520357-8905. Sími: 5442388, Fax: 5442321

MYND AF	RGG-FÓ	TEIKNAD AF	FO-RGG	VERFAÐI AF	RGG-FÓ
DRÖSLEIÐ	2013.01.10	NUMMEL	1:50	LAGSETNING	DRÖSLEIÐ

**Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður**  
**LAGNIR - 1. HÆÐ**  
**GRUNNMYND**

VEIKNINGUR	BLAÐ	ÚTFARNA
201207-50	LC1-05	-