



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND Í
ÍBÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGIRIND AÐ TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND Í
ÍBÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIRIND AÐ TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2.0.

FRÁRENNSLI:
FALLPÍPUR SKULU VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AÐ
SALERNI SKLA VERA Ø100PP. HLÍÐARLAGNIR AÐ
ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
AÐARAR HLÍÐARLANGIR SKULU VERA AÐ MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI
HLJÓÐEINANGRADUR OG ELÐVARINN. SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.

NIDURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AÐ NIDURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AÐ
MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

Friðrik Ólafsson - Verkfræðingur Raykjafeld 14, 112 - R Net: friðrikolaf@samnet.is Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548		
Tæknipjónusta Ragnars G. Gunnarssonar Sími: 2407-2700, Net: ragnarsg@tarnusta.is Kennitala: 20207-2700, Sími: 244530, Fax: 244581		
FRÁBYGGINGAR RGG-FÓ 2013.01.10	TEIKNINGAR FÓ-RGG 1:50	YFIRFYRIR RGG-FÓ DAGREKINGINGAR
Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður LAGNIR - KJALLARI OG SÖKKULL GRUNNMYND		
VIÐTAKSFRÆÐINGUR 201207-50	BLAÐ LC1-04	ÖFUGLEIÐ -