



Samþykkt þann
2.2. ágú. 2014
Byggingafulltrúiinn í Hafnarfjöllum
Eh. Höfður S. Gunnarsson

SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND Í
IBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGIRIND AÐ TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND Í
IBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIRIND AÐ TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2.0.

FRÆRENNSLI:
FALLPIPUR SKULU VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AÐ
SÁLERNI SKLA VERA Ø100PP. HLIDARLAGNIR AÐ
ELDHÚSVÖSLUM,ÞVOTTAVELUM SKULU VERA Ø70PP.
AÐARAR HLIDARLANGIR SKULU VERA AÐ MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

**LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI
HLJÓBEINANGRÁÐUR OG ELÐVARINN, SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.**

NIDURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AÐ NIDURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AÐ
MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

[Handwritten signature]

Frjórik Ólafsson - Verkfræðingur
Reykjafeld 14, 112 - R Net: fridrik@simnet.is
Kænnifala: 240753-2439, Sími: 896-5548

**Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar**
Stólavéngur 11, 102 Kópavogur. Netfang: regngunn@simnet.is
Sími: 2442269, Fax: 2442851

MYNDUÐUR:	REGG-FÓ	TEIKNINGUÞEY:	FÓ-RGG	YFIRSKYRIR:	REGG-FÓ
SKOÐUÐUR:	2013.01.10	KLAFER:	1:50	DAÐSETNING BÍLLETINGAR:	-

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - SÖKKULL, KJALLARI OG LÓÐ
GRUNNMYND

VERÐNÖMUR:	BLAÐ:	STAFNA:
201207-50	LC1-02	-

[Handwritten initials]