



OFNATAFLA ΔT= 40° C

Nr. Ofn	Útreiknuð varmaþörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm)	Valinn Ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemir
Kaffistofa	101-01 4.885 W	600C 1200	1.683 W	F	
	101-02	600C 1200	1.683 W	F	
	101-03	600C 1200	1.683 W	F	
Búningsklefi	101-04 1.813 W	600B 1000	1.033 W	F	
	101-05	600B 800	836 W	F	
Þvottur	101-06 418 W	600A 600	440 W	F	
Bad 1	101-07 262 W	600A 500	367 W	F	
Bad 2	101-08 250 W	600A 500	367 W	F	
Ræsting	101-09 273 W	600A 600	440 W	F	
WC	239 W				
WC-Fatlaðir	279 W				
Skrifstofur / verslun	101-10 22.038 W	600C 1200	1.683 W	F	
	101-11	600C 1200	1.683 W	F	
	101-12	600C 1200	1.683 W	F	
	101-13	600C 1200	1.683 W	F	
	101-14	600C 1200	1.683 W	F	
	101-19	600C 2400	3.366 W	F	
	101-20	600C 2000	2.805 W	F	
	VT 1	Varmateppi 1,5 m	7.000 W	B	Vegghitanemi
Skrifstofa 1	101-14 1.514 W	600C 1200	1.683 W	F	
Skrifstofa 2	101-15 862 W	600B 1200	1.240 W	F	
Skrifstofa 3	101-16 862 W	600B 1200	1.240 W	F	
Fundur	101-17 1.098 W	600B 1200	1.240 W	F	
Rými 102	BL 102-1 22.269 W		23.000 W	B	Vegghitanemi
Rými 103	BL 103-1 19.412 W		12.000 W	B	Vegghitanemi
	102-01	600C 3000	4.207 W	B	
	102-02		4.207 W	B	
Rými 104	BL 104-1 38.723 W		20.000 W	B	Vegghitanemi
	BL 104-2		20.000 W	B	Vegghitanemi
Rými 105	105-01 8.791 W	600C 3000	4.207 W	B	
	105-02	600C 3000	4.207 W	B	
Rými 106	BL 106-1 16.978 W		9.000 W	B	Vegghitanemi
	106-01	600C 3000	4.207 W	B	
	106-02	600C 3000	4.207 W	B	
Rými 107	BL 107-1 31.307 W		16.000 W	B	Vegghitanemi
	BL 107-2		16.000 W	B	Vegghitanemi
Tæknirými 107	107-01	600A 1000	734 W	B	
Rými 201	201-01 2.948 W	600C 1200	1.683 W	F	
	201-02	600C 1200	1.683 W	F	
Rými 202	3.184 W	600C 1200	1.683 W	F	
		600C 1200	1.683 W	F	

Varmaþörf alls: 178.406 W Valið alls: 184.219 W

RÚMMYND HITALAGNA  
LAGNIR ERU ÚR SVÖRTUM STÁLROÐUM SJÁ SKÝRINGAÐLÆB L-01

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Hamraborg 11, 200 Kóp., s. 554-6550 / 997-5363		Sigurður Hafsteinnsson Byggingateknifráðingur Kl. 026868-7749 email: sigurdur@vektor.is	
Tölu nr. _____ Samþykkt _____ Eh. Höfður S. Gunnlaugsson		Filinúmer og heiti _____ Eh. Höfður S. Gunnlaugsson	
Hitalagnir RÚMMYND RÝMI 101, 201 & 202		HAFNARFIRÐI KAPLAHRAUN 2-4, HAFNARFIRÐI	
Hinnar EK 20.08.14	Teknar EK 1:50	Hinnar EK 20.08.14	Teknar EK 1:50