



NEYSLUKERFI:  
 PÍPUR SKULU VERA MANESMAN MAPES STÁLLAGNIR.  
 VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENINGAR VÍÐ TÆKI.  
 FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.  
 STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.  
 ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.  
 YFIR ÖLL GÓT KOMA RÖSETTUR.

KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.  
 KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

Samþykkt þann  
 22. Okt 2014  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Hrófur S. Gunnlaunsson

|   |                            |   |                                |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|
| A   | 14.10.14                   | BÆTT VÍÐ STURTU, HITALÖGN TEKIN ÚT      | H.Á                            |
| Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.<br>Lindasmári 12, 200 Kópavogur<br>Sími 564-4337 Farsími 897-8132<br>e-mail: haukasg@simnet.is<br>Kennitala: 560600-3050 |                            |   |                                |
| Hannað<br>H.Á.  | Teiknað<br>H.Á.            | Samþykkt:<br>Kennitala 301255-4629      | <i>Haukur Skj</i>              |
| <b>FÍFUVELLIR 12</b><br><b>HAFNARFIRÐI</b><br><b>LAGNIR</b><br><b>NEYSLUVATNSLAGNIR</b>   |                            |   |                                |
| Mkv.<br>1:50  | Teikn. nr.<br><b>3-1.2</b> | Verk nr. 200<br>Skráningar nr.:<br>2013 | Útgáfa<br>B<br>Dags.<br>JÚL 04 |
| Aritun aðalhöfundar: <i>J.R. A</i>  |                            |   |                                |