Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann
20 OCT 2014

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Undirritun sameiningartáknuðar

Lágspenna

	Pípur ø16
	Pípur í gólfi ø16
	Strengur
	Flatkapall
	Snúrur
	Sökkulskaut
	Tengill hæð 200
1100	Tengill hæð 1100
	Einfaldur rofi í dós hæð 1100
800	Einfaldur rofi í dós hæð 800
	Samrofi hæð 1100
	Krossrofi hæð 1100
2 A,B	Tvöfaldir rofar í einni dós hæð 1100
B A	Tveir einfaldir rofar hæð 1100
	þrýstidimmer 1x500W hæð 1100
A,B	2x210W Þrýstidimmer í einni dós hæð 1100
A B	2x500W Þrýstidimmer í tveimur dósum hæð 1100
	þrýstirofi, gefur merki til snertidimma hæð 1100
	Hnappur hæð 1100
	Rofi og tengill í tveim dósum hæð 1100
	Loftdós fyrir ljós
1800	Veggdós fyrir ljós hæð 1800
	Loftdós til tengingar
600	Veggdós til tengingar hæð 600
GA	Gardínumótor
ÚT	Útljós

NL	Loftdós f. ljós með neyðarbúnaði
	LED næturljós
HR 2200	Hreyfiskynjari hæð 2200
	Ljósnemi
	Jarðbinding
	Spennir
	Pípur fara niður
	Pípur fara upp
	Loftdós fyrir halogenljós
	Loftdós með spennuhólfi fyrir halogenljós
	Loftdós fyrir halogenljós skv. lampaplani

Smáspenna

	Pípur ø20
	Pípur í gólf ø20
	Smáspennudós hæð 200
1100	Smáspennudós hæð 1100
S	Sími hæð 200
	Loftnet hæð 200
E	Tölvutengill hæð 200
DS	Dyrasími hæð 1500
H	Hátalari hæð 1100
	Hnappur hæð 1100
	Loftdós til tengingar
1500	Veggdós hæð 1500
ÖK	Hurðanemi öryggiskerfis
	Hnappaborð öryggiskerfis hæð 1500
	Hreyfiskynjari öryggiskerfis
	Hurðanemi
GA	Lagnaleið, möguleiki á gardínustýringu
	Hurðaopnun
R	Reykskynjari
HR	Hreyfiskynjari öryggiskerfis
G	Gasskynjari öryggiskerfis
	Handboði
	Bjalla
	Flauta
	Gaumljós
	Pípur fara niður
	Pípur fara upp

Sameiginlegt

	Tafla/tengibox
	Tafla
	Strengstigi
	Veggrenna

Instabus

	Pípur
	Pípur í gólfi
	Flatkapall
	GIRA snertiskynjari tvöfalldur með hitanema nr. 1052 hæð 1300
	GIRA snertiskynjari einfalldur nr. 1061 hæð 1300
	GIRA snertiskynjari þrefalldur nr. 1063 hæð 1300
	GIRA hreyfiskynjari hæð 2200 nr. 1305 hæð 1300
	GIRA snertiskjár nr. 2071 hæð 1500
	GIRA rofaliði á DIN skynnu, sjá nánar tengilista
	GIRA dimmer á DIN skynnu, sjá nánar tengilista

Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli röra Þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennuvarnar skal nota nállun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF
Akralind 6, 203 Kópavogi, kt: 650107-1280
Sími: 570-5800, Fax: 570-5810
www.verkhonnun.is, verkhonnun@verkhonnun.is

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sk.

Verkkaupi

BSH	VEþ	14.10.2008
Hannað	Yfirfarið	Dags.
BSH	A1	A'N <VARÐA
Teiknað	Blaðstærð	Mælikvarði

MÁVAHRAUN 7, HAFNARFIRÐI
RAFLAGNIR
ALMENNAR SKÝRINGAR

Skrá: X:\2008-01\039\teikn\raf\MAV-1000.dwg

2008.01.039
MAV.1000 A

Verk- og teikningarnúmer

©Öll eitrat og allrétur teikninga eð hluta eða heild er háð skriflegu leyfi höfundar