



2. FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEÐFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA PLASTLAGNIR ÚR STÍFU PVC (RAUBAR PÍPUR) PAKKABAR MEÐ GÚMMÍHRING

FRÁ BRUNNUM AÐ TENGIST AÐ VÍÐ LÖÐARMÖRK KOMI STEINLAGNIR (ST) AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI (ER TIL STAÐAR). YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG DRENDÚK.

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNAHÚSS (T.D. POLYPROPYLEN). FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÖLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA EITT PENSUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSKYFTI ERU SOÐIN SAMAN, ANNA ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUM, T.D. 10 MM Í MÚFFU, TIL AÐ TAKA UPP PENSUNNA. HREINSILOK SKULU VERA ÞAR SEM SÝNT ER Á TEIKN. LÖÐRÉTTAR FALLPÍPUR SKULU VERA ÚR PLASTI OG EINANGRAST MEÐ 25 MM GLERULLAR OG VEFJA MEÐ SÍSAKPAPPA EÐA PLASTDÚK.

LOFTUNARSTÚTAR ÚR PLÖTU TENGJAST VIÐ TÚDU Í ÞAKI SÉ ANNAD EKKI TIL TEKID ERU SKOLPLAGNIR ø100P MEÐ 2% HALLA OG REGNVATNS OG DRENLAGNIR ø100P MEÐ 1% HALLA TENGING NEYLUVATNS OG HITAVEITU SJÁ TEIKNINGAR

SKÝRINGAR:

ALLT EFTIR OG FRÁGANGUR SÉ Í SAMRÆMI VIÐ HOLRÆSAREGLUGERÐ REYKJAVÍKURBORGAR OG ÍST 65 AFFALL FRÁ HANDLAUGUM, SKOL OG ELDHÚSVÖSKUM RENNI Í GEGNUM UM GÖFNIDURFÖLL

GN TÁKNAR GÖLFNIDURFALL OG SÉ MEÐ 100/100 VATNSLÁS		
HL	HANDLAUG	32/40
VS	VATNSSALERNI	100/100
ST	STURTU	40/50
EV	ELDHÚSVASK	50/70
BK	BADKAR	40/50
UV	UPPÞVOTTAVÉL	50/70
ÞV	ÞVOTTAVÉL	50/70
BS	BÍLSKÚRSKRANI	50/70
ÞN	ÞAKNIDURFALL	

— SKOLPLÖGN P PLAST PVC RAUTT OG PEH Í HITAVEITUFRÁRENNSLI
 — S STEINRÖR
 — DREN OG REGNVATNSLÖGN

Samþykkt þann
 28. Okt. 2014

Byggingafræðingur
 P.h. Höfður S. Gunnlaugsson

ENDURSKOÐUN:	DAGS:	TEKN. YFIRF.
H:		
G:		
F:		
E:		
D:		
C:		
B:		
A: REGNVATNSLAGNIR	30JAN14	SVJ

VERKKAUPI
REKSTRARFÉLAGIÐ ESKJA HF.
 VERKHEITI
ÓSEYRARBRAUT 17, HAFNARF.
 EFTIR
FRÁRENNSLISLAGNIR
 VERKFRÆÐISTOFAN
möndull
 Birgitta B. Tóð Svobáková
 Sími 892 7911, f. 597 184-1139
 Netfang sveitjón@möndull.is
 ÖSKRANINGAR
 Byggingafræðingur

TEKN. SVBJ
 YFIRFARÐ
 VERK NR. 2294-E
 BLAÐ NR. P-100

DAGS. ÚTGÁFU
 JAN. 2014
 ÖTGFERÐ
 SVENJÓHN JÓNSSON

HEIMTALA ÖTGFANDNA
 281254-7349
 STAFERÐ
 A1
 ENDURSK.

Teikning þessi er gefin út af höfundum fyrir hönd vagns höfundar.
 Teikninga má ekki nota með neðrum hætti, að hluta til eða í heild án skilgreints heimils.