



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann
13 NOV 2014

⊖	Rofi	×	Loftdós	⬢	Innfeld ljós	⊕	Sjónvarp
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	⬢	Innfelt ljós	⊕	Sími
⊖	Samrofi	⊖	Tengidós	⊖	Jörð	⊕	Dyrasími
⊖	Krossrofi	⊖	Tengill	⊖	Rör upp/niður	⊕	Hátalari
⊖	Dimmer	⊖	Púlsrofi	⊖	Öryggiskerfi	⊕	Hitanemi

Skýringar

Hæð rafmagns-, síma-, lofnetts- og hátalaratengla er 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi, geymslu og baði 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð dyrasíma 150cm
 Hæð hitanema 150cm
 Hæð veggljósa inni 200cm
 Hæð veggljósa úti 180cm
 Hæð veggljósa við rúm 150cm
 Hæð útitengla 150cm

----- Lagnir í gólfu

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir síma og TV lagnir eru 20mm
 Almennit fyrir lágspennur er notað 1,5q
 Nota skal cat5 fyrir símalagnir,
 koax með kjarna 1,15mm fyrir TV,
 og ekki minna en 2x1,5q fyrir hátalaralagnir

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

Samþykkt arkitekts <i>[Signature]</i>		Dags		Yfirfarið	
Breytingar		Dags		Yfirfarið	
1					
2					
Voltorka ehf		Hönnunarstofa kt.410606-1860 S:855-3155			
<i>[Signature]</i>		Helgi Pálsson Rafionfræðingur Hjallahíð 5, 270 Mosfellsbæ S:898-4476 eltec.hp@gmail.com			
Verkefni	Kvistavellir 45				
Staður	221 Hafnarfjörður				
Skýring	Lágspenna				
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað	1 af 3		
Kt.	270963-5019	Teiknað,	Baldvin Ó. Gunnarsson		
Mkv	1:50	Dagsetning,	30.07.2014		
Verknúmer	2014-007	Land nr.			

Garðljós 2x 25mm PEH
 Heimtaugar 2x 50mm + 32mm PEH lagt útfyrir lóðamörk