



Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
Móttekið þann  
13 NOV 2014

⊖	Rofi	×	Loftdós	⊕	Innfeld ljós	⊕	Sjónvarp
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	⊕	Innfelt ljós	⊕	Sími
⊖	Samrofi	○	Tengidós	⊕	Jörð	⊕	Dyrasími
⊖	Krossrofi	⊕	Tengill	⊕	Rör upp/niður	⊕	Hátalari
⊖	Dimmer	⊕	Púlsrofi	⊕	Öryggiskerfi	⊕	Hitanemi

**Skýringar**

Hæð rafmagns-, síma-, loftnets- og hátalaratengla er 20cm  
 Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi, geymslu og baði 110cm  
 Hæð rofa 110cm  
 Hæð dyrasíma 150cm  
 Hæð hitanema 150cm  
 Hæð veggkjósa inni 200cm  
 Hæð veggkjósa úti 180cm  
 Hæð veggkjósa við rúm 150cm  
 Hæð útitengla 150cm

----- Lagnir í gólfi

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm  
 Rör fyrir síma og TV lagnir eru 20mm  
 Almennt fyrir lágspennur er notað 1,5q  
 Nota skal cat5 fyrir símalagnir,  
 koax með kjarna 1,15mm fyrir TV,  
 og ekki minna en 2x1,5q fyrir hátalaralagnir

Öll mál miðast við fullfrágengin  
 gólf og í miðju tengistaðar,  
 ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum  
 og samræma öðrum teikningum.

Samþykkt arkitekts <i>Helgi Pálsson</i>	
Breytingar	Dags Yfirfarið
1	
2	
<b>Voltorka ehf</b> Hönnunarstofa kt: 410606-1860 S: 855-3155	
<i>Helgi Pálsson</i> Helgi Pálsson Rafíðnfræðingur Hjallahlíð 5, 270 Mosfellsbæ S: 898-4476 eitec.hp@gmail.com	
Verkefni	<b>Kvistavellir 45</b>
Staður	<b>221 Hafnarfjörður</b>
Skýring	<b>Lágspenna</b>
Hönnun,	Helgi Pálsson
Blað	2 af 3
Kt. 270963-5019	Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson
Mkv 1:50	Dagsetning, 30.07.2014
Verknúmer 2014-007	Land nr.

Garðkjós  
2x 25mm PEH

Heimtaugar  
2x 50mm + 32mm PEH  
lagt útfyrir lóðamörk