



Samþykkt þann
15. apríl 2015

Byggingafræðingur / Hafnarfjörður
Fr. Höfður & Gunnarsson

SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÓÐRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2,5. FRÁ
TENGIRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø25,Ø20 og 16x2,5mm

HITALAGNIR:
LÓÐRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIRIND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2,0.

FRÆRENNSLI:
FALLPIPUR SKULU VERA Ø100Skol Hljóðeinangrandi.
HLIDARLAGNIR AD SALERNI SKLA VERA Ø100PP.
HLIDARLAGNIR AD ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM
SKULU VERA Ø70PP.
ADARAR HLIDARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆDI
HLJÓÐEINANGRABUR OG ELÐVARINN, SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.

NIDURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AD NIDURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD
MINNSTAKOSTI Ø50 MED. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

[Handwritten signature]

Fríðrik Ólafsson - Verkfræðingur
Reykjafell 14, 112 - R Net: fridrik@olafss.com.is
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Stjórnun 11, 200 Akureyri. Netfang: ragnars@tinn.is
Sími: 544830, Fax: 544831

MAÐGJAFI	RGG-FÓ	TEIKNINGU	FÓ-RGG	VIÐFARIR	RGG-FÓ
ÚTGEFING	2013.01.10	SKALA	1:50	LAGSETNING	06.04.2015

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - SÖKKULL, KJALLARI OG LÓÐ
GRUNNMYND

VERÐNÁMUR	BLAÐ	ÖRUGA
201207-50	LC1-01	D