



Samþykkt þann
15. apríl 2015

SKÝRINGAR
NEYSLUVATN:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA ALUPEX Ø25x2,5. FRÁ
TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA
Ø25, Ø20 og 16x2,5mm

HITALAGNIR:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ KJALLARA Í TENGIGRIND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA STÁLLAGNIR SVART Ø20. FRÁ
TENGIGRIND AD TÆKJUM SKULU LAGNIR VERA PEX
Ø12x2,0.

FRÁRENNSLI:
FALLPIPUR SKULU VERA Ø100Skol Hljóðeinangrandi.
HLIÐARLAGNIR AD SALERNI SKLA VERA Ø100PP.
HLIÐARLAGNIR AD ELDHÚSVÖSLUM-ÞVOTTAVELUM
SKULU VERA Ø70PP.
ADARAR HLIÐARLANGIR SKULU VERA AD MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL VERA BÆÐI
HLJÓÐEINANGRABUR OG ELÐVARINN, SJÁ TEIKNINGAR
ARKITEKTS.

NIDURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AD NIDURFÖLLUM Í SVÖLUM SKULU VERA AD
MINNSTAKOSTI Ø50 MEÐ. SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

Handwritten signature

Frjárik Ólafsson - Verkfræðingur
Reykjafeld 14, 112 - R Net: frjari@simnet.is
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Sindvegur 11, 202 Kópavogur, Sími: 8443300, Fax: 8443311
Kennitala: 202097-2095

VERKJAFI:	TEKNIKUR AF:	VERKJAFI AF:
RGG-FÓ	FÓ-RGG	RGG-FÓ
2013.01.10	1:50	06.04.2015.

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
LAGNIR - SÖKKULL, KJALLARI OG LÓÐ
GRUNNMYND

VERKJAFI:	BLAÐ:	ÖRGAFA:
201207-50	LC1-02	D

Handwritten signature