

V065a M1:50
V065

V065b M1:50
V065

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Samþykkt þann

17. apríl 2015

Byggingarfulltrúi í Hafnarfelli
Fh. Hóttur S. Gunnlaugsson

SKÝRINGAR:

- SJÁ TEIKNINGU B 000 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
- SJÁ TEIKNINGU B 4050 FYRIR ALMENN SNID Í VEGGI OG SKÝRINGAR FYRIR HLIÐARMYNDIR VEGGJA
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM
- VEGGIR ERU 200mm ÞYKKIR NEMA ANNAD SÉ TEKID SÉRSTAKLEGA FRAM
- SJÁ GATAPLÖN FRÁ FERLI FYRIR STÆRD OG STAÐSETNINGU GATA Í VEGGI

TÁKN:

 TÁKNAR 22mm ÞYNNINGU Í VEGG

GRUNNBENDING VEGGJA:

GILDIR ÞAR SEM EKKI ER SKILGREIND SÉRSTÖK GRUNNBENDING Á HLIÐARMYNDUM

150mm ÞYKKIR VEGGIR
LÖÐRÉTT BENDING: K10c/c150
LÁRÉTT BENDING: K10c/c150

180mm ÞYKKIR VEGGIR
LÖÐRÉTT BENDING: K10c/c200
LÁRÉTT BENDING: K10c/c200

200mm ÞYKKIR VEGGIR:
LÖÐRÉTT BENDING: K10c/c250
LÁRÉTT BENDING: K10c/c200

BENDING VEGGJA ER ALMENNT ALLTAF Í TVÖFALDRI GRIND, NEMA Í 150mm ÞYKKUM VEGGJUM ÞAR SEM GRIND ER EINFÖLD

ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR:  KT.

BR.	DAGS.	BREYTING

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

HERJÓLFSGATA 32-34 HAFNARFJÖRDUR
FJÖLBÝLISHÚS
BURÐARVIRKI
VEGGIR - V065a OG V065b
HLIÐARMYND

SAMÞYKKT:	KT.
HÖNNUÐUR:	121260-4689
AK:	arngrimur@ferill.is
YRIFARIÐ:	HE
DAGS. ÚTG.	31.03.15
DAGS. BREYTT:	
MKV.	1:50
VERKNR.	14103
TEKN. NR.	B 3014
BREYTT:	

Ferill ehf. Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is

GRUNNBENDING VEGGJAR:
LÖÐRÉTT: K10c/c200
LÁRÉTT: K10c/c200

KJALLARI