



ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:

- Allar lagnir eru huldar og ídregnar í 16mm plastpípur, nema annað komi fram á teikningu
- Allar sýnilegar utanálggjandi lagnir eru járn/stál/al-pípulagnir
- Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu
- Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu
- Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn
- Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfu eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu
- Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf
- Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram
- Vísað er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum
- Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu
- Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A
- Málmhúta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega
- Frágangur sökkkulskaustenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu
- Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir föstum pól í öllum tengidósum á strengstiga
- Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa
- Allar rafhagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki
- Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

TEKNIÞJÓNUSTAN SP
Lágmúla 5 - 108 Reykjavík
s. 581 3844 gsm. 899 0723
e-mail: audunn@tth.is

Klukkuvellir 30
Hafnarfirði
Grunnmynd
Lág- og smáspennulagnir
Rafagnateikning

Audunn
Hannað: AK Dags: 03.2015
Teikn.: AK Yfirfarið:
Kvarði: 1:50
Nr.: 150602 Blað: 1 Af: 2