



Byggingafultrúi Hafnarjarðar
Móttækistöð þann
20 APR 2015

ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:

Allar lagnir eru huldar og ídregnar í 16mm plastpípur, nema annað komi fram á teikningu

Allar sýnilegar utanálggjandi lagnir eru járn/stál/ál-pípulagnir

Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu

Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu

Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn

Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfu eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu

Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengjó gólf

Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram

Vísao er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu

Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A

Málmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega

Frágangur sökkulskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu

Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir föstum pól í öllum tengidósam á strengstiga

Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa

Allar rafaflagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki

Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu