



Samþykkt bann
26. mars 2015

Byggingafræðingur í Hafnarfirði
Fh. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Áritun hönnuðar
Dagsetning aðaluppdráttar
14. jan 2015

SKÝRINGAR

JARÐVINNA:
Undirstöður standa á þjöppaðri malarfyllingu; E2> 100 N/mm² og E2/E1 <2,5

Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjöppa þannig að þjöppun verði sambærileg við 98% standard próktor.

BENDING:

Bending í undirstöðum skal vera í samræmi við meðfylgjandi teikningar VSB Verkfræðistofu.

Einangrun og rakavörn

Varðandi gerð og frágang einangrunar og rakavarnar vísað til teikninga arkitekts.

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR:
SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM OFAN UNDIRSTAÐNA:
TEIKNING ARKITEKTS

GÖT Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM:
TEIKNING LAGNAHÖNNUNDA

HORNASAMSETNING UNDIRSTÖÐUKLOSSA:
SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

BROTÞÓLSFLÖKKUR STEYPU:
SJÁ BL. NR. 14229-B0 000

V:\2014\14229 VHE-Eimskip\T1\teikningar\T2\Project_Navigation\Sheet\BUN\4229-B2-011-B2-014.dwg

Útg. Dags. Skýring Hannadýrferð

VSB
VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhtrunil 20 / 220 Hafnarfirður
Kennitala 710796-2899
Sími 686 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Björn Guðafsson
Kt: 180550 4889 • bjorn@vsb.is

Verkefni
**ÓSEYRARBRAUT 22 - FRYSTIGEYMSLA
220 HAFNARFIRÐI**

Verkefni
Burðarvirki
Undirstaða plötu
Grunnmynd 4

Höfundur	TEIKNING	Yfirfarir	Kvarði	Síða
JÓE	JÓE	BG	1:100	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
11.03.2015	14229	B2 014	-	