



Samþykkt bann
 26. mars 2015
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 Flá. Höfður S. Gumlaugsson

Artun hönnunarsjórn
 Dagsetning aðaluppdráttar
 14. jan 2015

SKÝRINGAR

JARÐVINNA:
 Undirstöður standa á þjöppaðri malarfyllingu; E2> 100 N/mm² og E2/E1 <2,5
 Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjöppa þannig að þjöppun verði sambærileg við 98% standard próktor.

BENDING:
 Bending í undirstöðum skal vera í samræmi við meðfylgjandi teikningar VSB Verkfæðistofa.

Einangrun og rakavörn
 Verðandi gerð og frágang einangrunar og rakavarnar vísast til teikninga arkitekts.

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR:
 SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM OFAN UNDIRSTADNA:
 TEIKNING ARKITEKTS

GÖT Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM:
 TEIKNING LAGNAHÖNNUÐA

HORNASAMSETNING UNDIRSTÖÐUKLOSSA:
 SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

BROTÞÓLSFLOKKUR STEYPU:
 SJÁ BL. NR. 14229-B0 000

Útg. Dags. Skýring Hannað/Virfaríð

VSB. Verkfæðistofa
 Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
 Kennitala 710796-2899
 Sími 565 8600
 vsb@vsb.is / www.vsb.is

Artun sérhönnuðar
 Björn Gústafsson
 Kl: 180550 4889 • bjorn@vsb.is

Verkefni
ÓSEYRARBRAUT 22 - FRYSTIGEYMSLA 220 HAFNARFIRÐI

Verkefni
 Burðarvirki
 Undirstaða plötu
 Grunnmynd 3

Hannað	Teiknað	Virfaríð	Kvarði	Síða
JOE	JOE	BG	1:100	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
11.03.2015	14229	B2 013		

V:\2014\14229_VSB_Elmárgjör_Teikningar\14229-Projekt_Navigaton\14229_Elmárgjör - Frystigeymsla - 11 Hafnarfirði\01Sheets\Baut\14229-B2-011-B2-014.dwg