



Samþykkt þátt
 26. mars 2015
 Byggingaálfurinn í Hafnarfirði
 Fh. Höfður S. Gunnlaugsson

Áritun hönnunarstjóra
Hanna Ö. Yfirfarir
 Dagsetning áskunnadráttar
 19. jan 2015

SKÝRINGAR

JARÐVINNA:
 Undirstöður standa á þjappðri malarfyllingu; E2> 100 Nmm² og E2/E1 <2,5
 Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig að þjoppun verði sambærileg við 98% standard þróktor.

BENDING:
 Bending í undirstöðum skal vera í samræmi við meðfylgjandi teikningar VSB Verkfræðistofa.

Einangrun og rakavörn
 Vardandi gerð og frágang einangrunar og rakavarnar vísast til teikninga arkitekts.

TILVÍSANIR:

- ALMENNAR SKÝRINGAR: SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000
- MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM OFAN UNDIRSTAÐNA: TEIKNING ARKITEKTS
- GÓT Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM: TEIKNING LAGNAHÖNNUÐA
- HORNASAMSETNING UNDIRSTÖÐUKLOSSA: SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000
- BROTÞOLSFOKKUR STEYPU: SJÁ BL. NR. 14229-B0 000

V:\2014\14229 VHE-Eimskjipi\17-Tekningar\17-Project_Navigation\17-Project_Sheets\BUI\14229-B2-01.dwg

BENDING Í HULA Á JAR FRÁ EFRI BRÚN PLÖTU K189

 H=100
 GK: 4,00

VSB
 VERKFRÆÐISTOFA
 Bæjarbraut 20 / 220 Hafnarfirður
 Kennitala 710796-2899
 Sími 585 8600
 vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
 Björn Guðlafsson
 KE: 180550 4888 • bjorn@vsb.is
 Verkefni
 ÓSEYRARBRAUT 22 - FRYSTIGEYMSLA
 220 HAFNARFIRÐI
 Verktun
 Burðarvirki
 Undirstöður
 Grunnmynd 1

Hanna Ö. Yfirfarir	Teiknað JOE	Yfirfarir BG	Kvarði 1:100	/ A1	Síða -
Daga:	Verkefni	Teikning	Utgáfa		
11.03.2015	14229	B2-01			