



SKÝRINGAR

JARÐVINNA:
 Undirstöður standa á þjappaðri malarfyllingu; E2> 100 N/mm² og E2/E1 <2.5
 Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig að þjöppun verði sambærileg við 98% standard próktor.

BENDING:
 Bending í undirstöðum skal vera í samræmi við meðfylgjandi teikningar VSB Verkfræðistofa.

Einangrun og rakavörm
 Varðandi gerð og frágang einangrunar og rakavarnar vísast til teikninga arkitekts.

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR:
 SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

MÁLSETNINGAR Á VEGGIUM OFAN UNDIRSTADNA:
 TEIKNING ARKITEKTS

GÖT Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM:
 TEIKNING LAGNAHÖNNUÐA

HORNASAMSETNING UNDIRSTÖÐUKLOSSA:
 SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

BRÖTÞOLSFLÖKKUR STEYPU:
 SJÁ BL. NR. 14229-B0 000

BENDING Í HULA Á JÁRNUM FRÁ EFRI BRÚN PLÖTU K189

H=100
 GK: 4,0

Tenging neðri plötu við undirstöður sjá sérrmynd nr.2 tekn. B2 902

BENDING Í HULA Á JÁRNUM FRÁ EFRI BRÚN PLÖTU K189

H=100
 GK: 4,0

Tenging neðri plötu við undirstöður sjá sérrmynd nr.1 tekn. B2 902

A 16.04.15 Undirstöður forrýms GG/BG
 Útg. Dags. Skýring Hannab/Virfirat

VSB. VERKFRÆÐISTOFA

Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfirði
 Kennitala 710796-2899
 Sími 555 8000
 vsb@vsb.is / www.vsb.is

Artun sérhönnuðar
 Björn Guðlafsson
 Kf. 160550 4898 - bjorn@vsb.is

ÓSEYRARBRAUT 22 - FRYSTIGEYMSLA 220 HAFNARFIRÐI

Verkhúsi
 Burðarvirki
 Undirstöður
 Grunnmynd 1

| | | | | |
|------------|----------|-----------|--------|------|
| Hannað | Teiknað | Yfirfarið | Kvaði | Síða |
| JÓE | JÓE | BG | 1:100 | / A1 |
| Dags. | Verkefni | Teikning | Útgáfa | |
| 11.03.2015 | 14229 | B2-01 | A | |

V:\2014\14229 VME-Eimaskip\17 Teikningar\12-Project_Navigation\14229 Eimaskip - Frystigeymsla\14229-B2-01.dwg