



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÚR OG TAUGAR 3x1,5° } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 107 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SIÓNVARP, F = BEIARSÍMI, T = HITANEMAR, F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R] REYKSKYNJARI jónískur
 [R] REYKSKYNJARI optískur
 ○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

John E. Einarsson
Aritun aðalhönnuðar

				BERGHELLA 1 HAFNARFIRDI				SKV		
				ÞVOTTASTÖÐ				T-1.1		
				TAFLA T1.1				SÉLGAFTA ENN		
A	15-04-16	VINNUTEIKNING		B.P.T.	T.S.	220146-2439		ÚTÁ	3	
DTL	DAGI			TEIEN	HANNAR	SAMTYKKT	KENNITALA	ÚTÁ	A	
							TERA s/p RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EIDMUND BELLERSEN TRÚSTVÆÐINGARVEGUR HAFNAKOPUNARVEGUR 2201 560 758 2201 560 750		ÚTÁ 2 af 3 ÚTÁ 15-018	