



BENDISTÁL  
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV  
ÍST NS 3576-3:2005

STEYPUHULA:  
ÞAR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm  
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm

STEINSTEYPA  
C25/30 - LOFT<5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,55

ÁLAGSFORSENDUR  
NOTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1990:2002,  
ÍST EN 191 1-1:2002,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

VINDÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4:2005,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

SNJÓÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3:2003,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

JARÐSKJÁLFTAÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDUN: SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNÐAD ER Á VEL ÞJAPPADA FYLINGU  
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

**LYNGBERG 15A OG 15B - HAFNARFIRÐI**

UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMÝND

Mkv.	1:50
Hannað	EV
Teknað	EV

Dags. 20. MAÍ 2015 Blað Nr. **B001** Yfirfarið

SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR

EYJÓLFUR VALGARDSSON  
BYGGINGA- og KNIÞRÆÐINGUR  
KÍ 280507-4168  
eyjolfur@gmail.com gsm:8917257

*[Handwritten signature]*

Nr.	Dags.	Breyting	Af
1	20.05.15	SKJÓLVEGGJUM BÆTT VIÐ	