



Byggingafulltrúi Hafnarfirðar  
Móttekið þann  
29. MAJ 2015  
*[Signature]*

**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
Ⓜ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm  
Ⓜ REYKSKYNJARI jóniskur  
Ⓜ REYKSKYNJARI optiskur  
Ⓜ HITASKYNJARI  
○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

áðalhönnuður:  
Kári Eiríksson - *[Signature]*  
Núlikt FAJ - kt. 070365-4059  
Áritun aðalhönnuðar

STRANDGATA 19 HAFNARFIRÐI		SKV. 1:50	
SMÁSPENNULÖGN 1. HÆÐ		TEKNSN. 4	
TERA S/F		SÍÐASTA TSK. 6	
RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		DTG. A	
A	15-03-16	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T. T.S.
DTG.	DAGS.	KENNITALA	TEKNS. HANNAÐ