



Byggingafultrúi Hafnarfirðar
Móttekið þann
02 JUN 2015

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 ○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

áðalhönnuður:
Kári Eirísson - Arkitekt FAI - Mt. 070365-4059
Áritun aðalhönnuðar

AUSTURGATA 22 HAFNARFIRÐI		MÁN: 1:50	
RAFLÖGN 2. HÆÐ		TEIERNR. 3	
TERA S/F		SÍÐASTA TSI.	
A	15-02-16	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.B.T. T.S.
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ
220146-2439		KENNITALA	
RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		SÍMI 566798	
TRAUÐT VEIÐIÐRÖÐUN		SÍMI 566790	
INSR. 3	AF 8	ÚTG.	A