



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 °  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á TENGLUM Í BÍLGEYMSLU SÉ 110sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSíMI, T+F = TÓLVA OG SíMI, L = LOFTNET  
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm  
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur  
 (R) REYKSKYNJARI optiskur  
 (H) HITASKYNJARI  
 ○ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETID

Áritun aðalhönnuðar						STRANDGATA 8-10 HAFNARFIRÐI		BREYTINGAR		RAFLÖGN 2. HÆÐ		MKV: 1:50		
B	14-07-15	REYNDARTEIKNING	B.F.T.	T.S.	<i>Franska</i>	220146-2439	TERA S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		EDMUND BELLESEN		SÍMI 5697388	
A	13-11-04	VINNUTEIKNING	B.F.T.	T.S.		220146-2439			TRAUHST EYVINDSSON		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		SÍMI 5697399	
DTG.	DMGR.		TEKNI.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA			TNR. 1 AP 2		GEYMLING		B	