



ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:

- Allar lagnir eru huldar og ídregnar í 16mm plastpípur, nema annað komi fram á teikningu
- Allar sýnilegar utanálggjandi lagnir eru járn/stál/ál-pípulagnir
- Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu
- Hæðir tengla í eldhúsi og á salemum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu
- Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn
- Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfi eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu
- Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf
- Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram
- Vísað er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum
- Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu
- Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A
- Málmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega
- Frágangur sökkulskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu
- Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir föstum pól í öllum tengidósnum á strengstiga
- Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa
- Allar rafagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki
- Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

Byggingafulktrúi Hafnarfirðar
Móttekið þann

10 JUN 2015

[Handwritten signature]

TEKNIÞJÓUSTAN SF
Lágmúla 5-108 Reykjavík
sími 581 3044 fax 581 4740
e-mail audunn@tth.is
[Handwritten signature]
250250-3989

Eskivellir 13 Hafnarfirði
Grunnmynd 5.hæðar
Lágspennulagnir
Rafagnateikning

Hannað: AK	Dags: 04.2015
Teikn: AK	Yfirfarid: _____
Kvarði: 1:50	Blað: _____
Nr.: 150951	Af: _____

Br. Dags. Breyting