



Samþykkt þann
 10 JUN 2015
 Byggingaávittrönn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Artur Ólafsson
 Dagsseining aðaluppdráttar
 19.12.2014 og 24.03.2015

Skýringar:
 Skyggð svæði og heilar línur tákna veggir fyrir ofan plötu
 Punktalína tákna Bita í lofti.
 Línan sýnir mörk á efribendingu. Jám skal alltaf ná háfa skeytilengd út fyrir mörk efrin bendingar. Sjá nánar á járnateikningu.

Bending:
 Útveggir og millivegglr, 200-250mm, með tvöfaldrí bendingu K10 c/c 250 í báðar áttir
 Tengjám upp í nýja veggj standa minnst 500 mm upp úr vegg/plötu límist í núverandi burðarvirki L=150mm í alla veggenda og kringum öll op komi 2 K12 bundinn í lykjur K10 c/c 250

500
 VEGG-60
 Ekki má skeyta saman fleiri en, 4. hvert járn í þversniði. Ekki má skeyta efrirúna járnnum saman yfir veggjum, súlum, bitum og ekki má skeyta neðrirúna járn saman á miðju hæfi á milli áseta.

Steypumót:
 Bita- og piðlumót skulu hafa yfirhæð L/500 af fjarlægð milli fasta punkta.
 STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

Festingar:
 Boltar, rær og skinnur skulu vera af gæðaflokki 8.8. Múrboltar eru í gæðaflokki 5.8, boltar, skrúfur og naglar séu heitsinkhúðaðir.
 Undir alla boltahaus og rær skal setja skífur með þvermál 3x4 (d=þvermál bolta) og þykkt 0,3d eða að lágmarki 4mm.

Stálvirki:
 Bitar og súlur skulu vera í styrkleikaflokki S235 JR hið minnsta og í samræmi við EN 10027-1 og EN 10025. Allt stál innanhús skal sandblást og grúnað. Stál utanhús (fyrir utan einhangrun byggingar) skal heiligtalvanhúða miðað við tæringarflök 3 sjá almennar skýringar.
 Öll mál skulu tekinn á staðnum fyrir smíði.

Tilvísanir:
 Almennar skýringar: sjá teikningu nr. 14238-B0 000
 Göt í plötum og veggjum: sjá gatateikningu
 Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta, þó ber að láta hönnuð víta af misræmi.

MÁL málsetningar á eldra burðarvirki

Varðandi styrkingar sjá Deilianið B9-901, B9 902

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:
 SJÁ BL. NR. 14238-B0 000

Útg. Dags. Skýring Hannab/Yfirfarð

VSBS
 VERKFRÆDISTOFA
 Bæjarhaunil 20 / 220 Hafnarfjörður
 Kennitala 710766-2899
 Sími 585 8900
 veb@vsb.is / www.vsb.is

Artur sérhönnuðar
 Björn Gústafsson
 Kf. 185550 4889 - bjorn@vsb.is

Verkefni:
STRANDGATA 31-33
220 HAFNARFIRÐI

Verkefni:
 Burðarvirki
 3. hæð
 Grunnmynd 2

Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarð	Síða
IHO	IHO	BG	1:50	/ A1
Dags:	Verkefni	Tellinging	Útgáfa	
29.04.2015	14238	B1 032	-	

