



Áritun: *[Signature]*
Dagsetning aðskuppráttar
17.12.2014 og 24.03.2015

Skýringar:
Skyggð svæði og heilar línur tákna veggir fyrir ofan plötu
Punktalína táknar Bita í lofti.
Línan sýnir mörk á efringöngu. Járn skal alltaf ná hálfra skeytilengd út fyrir mörk efringöngu. Sjá nánar á járnateikningu.

Bending:
Útveggir og milliveggir, 200-250mm, með tvöfaldrí bændingu K10 c/c 250 í báðar áttir
Tengiliám upp í nýja vegg standa minnst 500 mm upp úr vegg/plötu límist í núverandi burðarvirki L=150mm í alla veggenda og kringum öll og komi 2 K12 bundinn í lykklur nema annað sé tekið fram.
Lykklur K10 c/c 250

Steypumót:
Bita- og plötumót skulu hafa yfirhæð L/500 af fjarlægð milli fasta punkta.
STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

Festingar:
Boltar, rær og skinnur skulu vera af gæðaflokki 8.8. Múrboltar eru í gæðaflokki 5.8, boltar, skrúfur og naglar séu heitsínkhúðaðir.
Undir alla boltahaus og rær skal setja skifur með þvermál 3x3 (á þvermál bolta) og þykkt 0,3d eða að lágmarki 4mm.

Stálvirki:
Bitar og súlur skulu vera í styrkleikaflokki S235 JR hið minnsta og í samræmi við EN 10027-1 og EN 10025. Allt stál innanhús skal sandblásið og grunnað. Stál utanhús (fyrir utan einangrun byggingar) skal heitgalvanhúða miðað við tæringarflök 3 sjá almennar skýringar.
Öll mál skulu tekin á staðnum fyrir smíði.

Tilvísanir:
Almennar skýringar: sjá teikningu nr. 14238-B0 000
Göt í plötum og veggjum: sjá galateikningu
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta, þó þer að láta hönnuð víta af misræmi.

MÁL málsetningar á eldra burðarvirki
Varðandi styrkingar sjá. Deilisnið B9-901, B9 902
BROTÞOLFLOKKUR STEYPU:
SJÁ BL. NR. 14238-B0 000

Útg. Dags. Skýring Hannab/Virfarab

VSB. VERKFRÆDISTOFA
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2889
Sími 588 8000
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Björn Guðlafsson
Kl. 180550 4889 • bjorn@vsb.is

Verkhett
STRANDGATA 31-33
220 HAFNARFIRÐI

Verkhett
Burðarvirki
4. hæð
Grunnmynd 1

Hannab-irHO	Teiknað IHO	Yfirfarið BG	Kvarði 1:50	/ A1	Síða
29.04.2015	14238	B1 041			-

