



Samþykkt þáttur
10 JUN 2015
Byggingafélagið í Hafnarfirði
Eh. Sigurður Steinar Jónsson

Artun 14238
Dagsetning aðaluppráttar
17.12.2014 og 24.03.2015

Skýringar:
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta, þó þeir séu lita hönnuð vita af misætti.
Málsetning á timburveggjum eru einungis vegna vegggrinda. Nánari málsetningar á hurðum, gluggum og veggjum sjá teikningu arkitekts.

Trévirki:
Timbur skal ekki vera lakara en af flokki K 18 (c18) skv. Eurocode 5: IST EN 1995. Allan við utanhús skal fúaverja.
Kerto -S: skal hafa beygjupól 48 Mpa, skerþól 6 Mpa og fjaðurstuðul 14000Mpa hið minnsta
Limtré GL 32

Veggir:
Stoðir og lausholt eru að öllu jöfnu 45x145,70x145 og 45x120 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlína stoða skal ekki vera meira en 600mm. Utan á grind komi 9mm gufuþönn rakapölinn krossviður beggia vegna (t.d. birkkrossviður) Öllum samskeytum skal víxlað og skulu ávallt vera á stoð/lausholti.
Krossviður festist með 2/3 c/c 150 í rakapölli tím. Auk pappa undir fótstykki komi þéttibordi (Aerofli-pulsa eða límoð þéttibordi).

Á öllum samskeytum skáneglist minst 2x2 3/8 í kross
Fótstykki festist með múrboltum M 12 c/c 600
borðdypt 105mm og sneridýpt bolta 100mm
Öll horn skulu skrúðu saman með 2x60x80mm skrúfum c/c 600
Stoðir og lausholt sem ekki festast niður í steypta plötu festast með enda skrúfum 2x6x110.

Gólfklæðning:
 Táknar stól gólfbita , hámarks bil milli stóla er 1,0m
Gólf klæðist með 28mm notuðum spónaplötum. Plötur neglist í lím með 2,7x50 rífluðum nögulum c/c 200

Þakklæðning:
Þak er klætt með 24mm vatslímdum krossvið og klæðning skrúðu með 2/3 skrúfum pr. 150 við alla kanta og skifur, annars pr 300.

Festingar:
Boltar, teinar, rær og skinnur skulu vera af gæðaflokki 8.8.
Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitiznikhúðaðar eða ryðfrjár.
Múrbotlar eru í gæðaflokki 5.8, boltar, skrúfur og naglar séu heitsinkhúðaðir.

Undir alla boltahausa og rær sem liggja að tré skal setja skifur með þvermál 3x3 (d=þvermál bolta) og þykkt 0,3d eða að lágmarki 4mm.

Suður:
Suða skal vera í samræmi við ÍST EN 287-1.
Suðumenn skulu hafa tilskilin réttindi.

Tilvísanir:
Almennar skýringar:
sjá teikningu nr. 14238-B0 000

Hæðarkótar á plötum og málsetningar á veggjum:
Teikning arkitekts

Göt í plötum og veggjum:
sjá gatateikningu

Útg. Dags. Skýring Hannad/Yfirfarir

VSB
VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Artun sérhönnuðar
Björn Guðafalsson
tlf. 180550 4889 - bjorn@vsb.is

Verkefni
STRANDGATA 31-33
220 HAFNARFIRÐI
Verkið
Burðarvirki
Létt gólf, 4. hæð
Grunnmynd 1

Hannad	IHO	Teiknað	BG	Yfirfarir	1:50	/ A1	Síða	-
Dags.	29.04.2015	Verkefni	14238	Teikning	B5 041		Útgáfa	-

V:\2014\14238 Strandgata 31-33\17 Teikning\2-Project_Navigation\2-Strandgata 31-33\Sheets\B1\14238_B5_04_1-042.dwg