



Samþykkt þann  
 03. Júlí 2015  
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði  
 P.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Áritun hönnunarstjóra  
*Björn Guðafsson*  
 Dagsetning ábalspáðráðs  
 23. mars 2015

**SKÝRINGAR**  
**JARÐVINNA:**  
 Undirstöður standa á þjappaðri malarfyllingu, E2 > 100 N/mm<sup>2</sup> og E2/E1 < 2,5  
 Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig að þjoppun verði samþærleg við 98% standard próktor.

**BENDING:**  
 Bending í undirstöðum skal vera í samræmi við meðfylgjandi teikningar VSB Verkfæðistofa.

**Einangrun og rakavörn**  
 Varðandi gerð og frágang einangrunar og rakavarnar visast í teikninga arkitekts.

**TILVIÐANIR:**  
 ALMENNAR SKÝRINGAR:  
 SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000  
 MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM OFAN UNDIRSTAÐNA:  
 TEIKNING ARKITEKTS

**BENDING Í HULA Á JÄRNUM ER 40mm FRÁ EFRI BRÚN PLÖTU K189**

**H=100**  
 GK: 4,00

B	01.06.15	Slóð 2 og þ bætt við	GG/BB
A	16.04.15	Undirstöður fornyrnis	GG/BB
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirráð

**VSB**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfirður  
 Kennitala 710736-2099  
 Sími 588 9600  
 vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar  
 Björn Guðafsson  
 Kt: 130550 4889 • bjorn@vsb.is  
 Verkefni  
**ÓSEYRARBRAUT 22 - FRYSTIGEYMSLA 220 HAFNARFIRÐI**  
 Verkefni  
 Burðarvirki Undirstöður Grunnmynd 1  

Hannað	Teiknað	Yfirráð	Kvarði	/A1	Síða
JÓE	JÓE	BG	1:100	/A1	-
Dags.	Verkefni	Teikning			Útgáfa
11.03.2015	14229	B2-01			B

V:\2014\14229 VIE-Eimaskj1\Teikningar\TZ-Project\_Navigation\14229 Eimaskj - Frystigeymsla\Hafnarfræðingur\Björn Guðafsson\B2-01.dwg  
 V:\2014\14229 VIE-Eimaskj1\Teikningar\TZ-Project\_Navigation\14229 Eimaskj - Frystigeymsla\Hafnarfræðingur\Björn Guðafsson\B2-01.dwg