



**Skýringar:**  
Skyggð svæði og hellar línur tákna veggi fyrir ofan plötu

Punktalína táknar Bita í lofti.  
Línan sýnir mörk á efribendingu. Járn skal alltaf ná hálfra skeytilengd út fyrir mörk efri bendingar. Sjá nánar á járnateikningu.

**Bending:**

Útveggir og milliveggir, 200-250mm, með tvöfaldri bendingu K10 c/c 250 í báðar áttir  
Tengjárn upp í nýja veggi standa minnst 500 mm upp úr vegg/plötu ílmist í núverandi burðarvirki L=150mm í alla veggenda og kringum öll op komi 2 K12 bundinn í lykjur nema annað sé tekið fram.  
Lykjur K10 c/c 250



Ekki má skeyta saman fleiri en, 4, hvert járn í þverandi. Ekki má skeyta efriríðna járnnum saman yfir veggjum, súlum, blumum og ekki má skeyta neðribrúna járn saman á miðju hafi á milli áseta.

**Steypumót:**

Bita- og plötumót skulu hafa yfirhæð L/500 af fjarlægð milli fasta punkta.

STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

**Festingar:**

Bolta, rær og skinnur skulu vera af gæðaflokki 8.8. Múrbolta eru í gæðaflokki 5.8, boltar, skrúfur og naglar séu heitsinkhúðaðir.  
Undir alla boltahaus og rær skal setja skífur með þvermál 3x d (d=þvermál bolta) og þykkt 0,3d eða að lágmarki 4mm.

**Stálvirki:**

Bitar og súlur skulu vera í styrkleikaflokki S235 JR hið minnsta og í samræmi við EN 10027-1 og EN 10025. Allt stál innanhúss skal sandblásað og grunnað. Stál utanhúss (fyrir utan einangrun byggingar) skal heilgarvanhúða miðað við tæringarflokk 3 sjá almennar skýringar.  
Öll mál skulu tekið á staðnum fyrir smíði.

**Tilvísanir:**

Almennar skýringar: . . . . . sjá teikningu nr. 14238-B0 000

Göt í plötum og veggjum: . . . . . sjá gatateikningu

Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta, þó þer að láta hönnuð vita af misræmi.

MÁL málsetningar á eldra burðarvirki

Vardandi styrkingar sjá Deilistöð B9-901, B9 902

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:

SJÁ BL. NR. 14238-B0 000

A	23.06.15	Færsla á sölu Modul a-2-c-d og Steypu í gat í gött	IHO/BG
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

**VSB** - VERKFRÆÐISTOFA  
Bæjarhárunn 20 / 220 Hafnarfjörður  
Kennitala 710796-2999  
Sími 685 8600  
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Ártun sérhönnuðar  
Björn Guðafatsson  
Kl. 180550 4889 - bjorn@vsb.is

Verkefni			
STRANDGATA 31-33 220 HAFNARFIRÐI			
Verkefni			
Burðarvirki			
1. hæð			
Grunnmynd 1			
Hannað	Táknað	Yfirfarið	Kvaði
IHO	IHO	BG	1:50
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
29.04.2015	14238	B1 011	A

