



Skýringar

Allmennar skýringar sjá blað 00-01
Undirstöður hvíla á bjappaðri frostfrí fyllingu
Hæð undirstöðu skal vera amk. 120 sm
Mesta álag á undirstöðu = 0,5 MPa
Þjöppunarkröfur fyrir pípuþröf:
E2 > 100 MPa
E2E1 < 2,5
Fylling inn í sökkja skal vera frostfrí grús. Fylling skal þjappa í 30 sm lögum með 60 kg vibröðsla 3 umferðir hvert lag.
Taka skal úrtök í undirstöður fyrir frænnislausgöngum, sjá Grunnlagna teikningu.
Óil máli eru í millimetrum
Einangrun undir botnplötu skal vera 75mm polystyren 25 kg/m3

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hammad
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 160851-2929 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinb@birniel.is		Staður Eskivellir 13 Hafnarfirði Skýring Undirstöður, Snið	
Hammad / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
	1:20	27. 5. 15	06-15
			Teikn.nr. 1-03