



Lykilmýnd

- VS Vatnssæmi
- HL Handaug
- BK Bakkar
- SB Stoppað
- EV Eldúskur
- pV Þvottavél
- SV Skólveskur
- GNF Gægunmetreymsniúrfall
- NF Núrfall
- FP Fallþipa
- PN Þekniúrfall

Tákn fyrir lagnir

- Skobígn _____
- Regnvatnsbígn _____
- Jarðvatnsbígn _____
- Jarðvatns-Regnvatnsbígn _____
- Neypkústín _____
- Bakrennelli Hitaveitu _____

SKÝRINGAR

Frávæltalagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgrum skoti á moffum.
Skreyta skal rör með þer til gerðum þéttþringlum.
Þess skal gætt að rör geti þenist eðlilega.

Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:50

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 160651-2629 Brekkuhluti 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svemhi@simnet.is		Staður Eskivellir 13 Hafnarfirði	
Hannað / Teknað		Kvarði 1:50	Teiknur. 2-02