



**SKÝRINGAR:**

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FROSTFRÍ FYLING. ÞJÖPPUN UNDIR UNDIRSTÖÐUM SKAL UPFFYLLA STANDARD PROCTOR. ÞJÖPPUNARPRÓF SKAL UPFYLLA  $E2 \geq 120 \text{ N/mm}^2$  OG  $E2/E1 \leq 2,6$ . MESTA ÁLAG Á FYLLINGU ER  $300 \text{ kN/m}^2$ .

STEINSTEYPA: C25/30.  
 BENDISTÁL: B500c, TÁKNAD MED K Á TEIKNINUM.

YTRI LÁRÉTT JÄRN Í UNDIRSTÖÐUM SKAL SKEYTA UM HORN.

EF EKKI ER ANNAÐ SÝNT Á TEIKNINGU SKAL SETJA 2 K12 UM ÖLL OP, SEM NÁI 60 ÚT FYRIR OPIN.

UNDIR BOTNPLÖTU SKAL EINANGRA MED 100 MM PLASTEINANGRUN.

GK= KÓTI Á ILÖGN.  
 HK= KÓTI Á STEYPTRI PLOTU.

Undirritun hönnunarstjóra:  
  
 Haukur Margeirsson verkfr.  
 Kt. 070249-3919.

Haukur Margeirsson byggingarverkfræðingur  
 Aífhólsvegur 32-200 Kópavogur  
 Sími 699 8260 - haukurm@simnet.is  
 kt. 070249 3919  
 Haukur Margeirsson

VERKHEITI	HNOÐRAVELLIR 52-58, HAFNARFIRÐI		
HEITI TEIKN	UNDIRSTÖÐUR GRUNNMÝND 1		
HAÐNAÐ	HM	GAÐS.	MAÍ, 2014
VERKNR.	140115		
TEIKNAD	HM	KVAREÐI	1:50
TEIKN NR.	201		