



BENDISTÁL  
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV  
ÍST NS 3576-3:2005

STEYPUHULA:  
ÞAR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm  
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm

STEINSTEYPA  
C25/30 - LOFT<5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,55

ÁLAGSFORENDUR  
NOTÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1990:2002,  
ÍST EN 191 1-1:2002,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

VINDÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1991-1-4:2005,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

SNJÓÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1991-1-3:2003,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

JARÐSKJÁLFTAÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1998-1:2004,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDUN: SAMKV/EMT ÍST EN 1997-1:2004,  
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FYLINGU  
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

LYNGBERG 15A OG 15B - HAFNARFIRÐI		Mkv.	1:50
GRUNNMYND		Hannað	EV
ÚTVEGGIR-INNVEGGIR 1 HÆÐ.		Teknað	EV
Dags.	03.JÚNÍ.2015	Nr.	B003
SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR		Yfirfarir	<i>Eyþýu</i>
EYJÓLFUR VALGARÐSSON BYGGINGATEKNIFRÆÐINGUR KÍ200687-4169 eyjolfr@pm.com gsm:8917257			

1. HÆÐ GRUNNMYND  
1:50 (A1)

Nr.	Dags.	Breyting	Af