



1. HÆÐ GRUNNMYND
1:50 (A1)

BENDISTÁL
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV
ÍST NS 3576-3:2005

STEYPUHULA:
ÞAR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm

STEINSTEYPA
C25/30 - LOFT < 5,0% - SEMENT > 300kg/m³ V/S TALA < 0,55

ÁLAGSFORSENDUR
NOTÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1990:2002,
ÍST EN 191 1-1:2002,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STABLARÁÐS ÍSLANDS.

VINDÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1991-1-4:2005,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STABLARÁÐS ÍSLANDS.

SNJÓÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1991-1-3:2003,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STABLARÁÐS ÍSLANDS.

JARÐSKJÁLFTAÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1998-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STABLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDUN: SAMKV/EMT ÍST EN 1997-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STABLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FYLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

ÞAKHALLI ER MYNDAÐUR MED
EINANGRUN OFAN Á STEYPTA
PLÖTU.
ÞAKHALLI ER SYNDUR Á
VERKTEIKNINGU ARKITEKTS.

LYNGBERG 15A OG 15B - HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND
STEINSTEYPT GÖLFPLATA YFIR 1 HÆÐ.

Mkv. 1:50
Hannað EV
Teiknað EV

Dags. 03. JÚNÍ 2015 Blað Nr. B005

SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR Yfirfarir Eyrir

BYGGINGA-/TEKNI-FRÆÐINGUR

BYGGINGA-/TEKNI-FRÆÐINGUR
KÍ 280857-4169
eyraust@gmail.com gsm:8917257

Nr.	Dags.	Breyting	Af