

Artun hönnuð
Dagsetning: 16.04.2015

SKÝRINGAR

JARÐVINNA:

Undirstöður standa á þjappaðri malarfyllingu; E2> 100 N/mm² og E2/E1 <2,5

Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa bannig að þjöppun verði sambærileg við 98% standard próktor.

BENDING:

Bending í undirstöðum skal vera í samræmi við meðfylgjandi teikningar VSB Verkfæðistofa.

Einangrun og rakavörn

Varðandi gerð og frágang einangrunar og rakavarnar vísað til teikninga arkitekts.

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR:
SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM OFAN UNDIRSTADNA:
TEIKNING ARKITEKTS

GÖT Í UNDIRSTÖBUEGGJUM:
TEIKNING LAGNAHÖNNUÐA

HORNASAMSETNING UNDIRSTÖBUKLOSSA:
SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:

SJÁ BL. NR. 14229-B0 000

B 11.08.15 Stöðv. whom F17 BG/HGD
A 24.05.15 Smál. bætt við og stærð steypts rampa og nýtt snið V2 OG/BG
Útg. Dags. Skýring Hannað/Virfarjó

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

Bajarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 565 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Artun séthönnuðar
Björn Guðafsson
Sími 180550 4889 - bjorn@vsb.is

Verkið:
ÖSEYRARBRAUT 22 - FRYSTIGEYMSLA
220 HAFNARFIRÐI

Verkið:
Burðarvirki
Undirstöður
Grunnm. rampa og smáhýsa milli mátt. 1-4 / 14-17

Hannað	Teiknað	Yfirfarjó	Kvarði	Síða
BG	BG	BG	1:100	/ A1
Dags:	16.04.2015	Verkið nr:	14229	Teikning:
			B2-05	Útgáfa
				B

