



GÓLFHITATAFLA

| Motta nr. | Staðsetning | lengd(m) | Afl(w) |
|-----------|-------------|----------|--------|
| 01 | Starfsmenn | 96 | 1248 |
| 02 | Starfsmenn | 79 | 1027 |
| 03 | Afgreiðsla | 112 | 1456 |
| 04 | Afgreiðsla | 106 | 1378 |
| 05 | Afgreiðsla | 98 | 1274 |
| 06 | Afgreiðsla | 90 | 1170 |
| 07 | Baðherb. | 38 | 494 |
| 08 | VS | 28 | 364 |
| | Samtals | 647 | 8411 |

SKÝRINGAR

Allar lagirnir skulu lagðar skv. glíðandi stöðlum og reglum.
Lagnir í gólfhita eru 16x2,0 mm hitabolln pex/álpex með súrefniskápu. Gólfhitalagnir eru festar ofaná járngrind (steyptar í botnplötu) með 150 mm millibili. Festa skal mottur tryggilega með kapalbændum og hámarksmillibil banda 1,5 m. Einangra skal framrás með ádragi þar sem lagnir liggja þéttast.
Steypuhula skal vera sem jöfnust 50-60 mm og aldrei minni en 35 mm.
Þrýstiprófa skal kerfið áður en steypit er þannig að settur er 6 bara þrýstingur á kerfið og látið standa þannig í 24 klst. Þá má þrýstingur ekki hafa fallið meira en 0,2 bör

Hitanemi/termostat

ÁRITUN/SAMRÆMING

| | |
|--|---|
| ARKAMON Kvíslartungu 4, 270 Mosfellsbæ arkamon@heimnet.is GSM:892-0400 | VALGEIR BERG STEINDÓRSSON KT. 250464-2319 |
| | Álfhella 9 GÓLFHITALAGNIR |
| Mkv. 1:50 | |
| HANNAÐ VALGEIR B. | ÁGÚST 2015 |
| TEIKNAD VALGEIR B. | TEIKN. L-03 |
| SAMP. | |