



- SKÝRINGAR:
- SJÁ TEIKNINGU 1-0000 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
  - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM
  - SNITTEINAR SKULU VERA HEITGALVAN-HÚÐAÐIR OG Í FLOKKI 8.8
  - BOLTAR SKULU VERA STILLTIR AF Í KROSSVIÐSSKAPALÓN ÁÐUR EN STEYPT VERÐUR AÐ ÞEIM TIL AÐ TRYGGJA RÉTTA AFSTÖÐU Á MILLI BOLTA
  - SJÁ TEIKNINGAR 1-3000+ FYRIR STÁLVIRKI

- TÁKN:
- TÁKNAR NÝJA STEYPU
  - ▨ TÁKNAR 100mm ÞYKKA INNSTEYPTA EINANGRUNN MEÐ RÚMPYNGD ≥ 24kg/m³

ÁRITUN ADALHÖNNUNAR: *[Signature]* 220584965

BR.	DAGS.	BREYTING
A	09.09.15	IF-21, IF-22 OG IF-23 BREYTT

**ferill**  
VERKFRÆÐISTOFA

FLATAHRAUN 13 HAFNARFJÖRÐUR  
NÝBYGGING KRÓNUVERSLUN  
BURÐARVIRKI  
UNDIRSTÖÐUR  
INNSTEYPTAR FESTINGAR

SAMBYGGT: *[Signature]* KT. 070970-4149

HÖNNUÐUR	YFIRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
AK	arngrimur@ferill.is	HE	13.07.15
MKV.	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
1:10	14048	1 - 0162	A

Ferill ehf. Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is