



Neysluvatnslagnir, Rúmmynd, 1:75

Neysluvatnslagnir Skyringar
 Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir.
 Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og IST-67 og DS-430.
 Festa skal lagnir með viðeigandi festingum.
 Einangra skal slóðlagnir með 20 mm steinkullhólum.
 Mesta farlægð á milli festinga
 Notarnámi Farlægð
 16 mm 70 sm
 20 mm 85 sm
 25 mm 95 sm
 32 mm 110 sm
 40 mm 125 sm
 50 mm 145 sm
 63 mm 165 sm
 Þar sem lagnir rjúfa eldvarnarsvegg skal setja brunatökur á lagnir.
Lagnir að brunaslöngum
 Lagnir frá stofni að brunaslöngu er úr stál.
 Þar sem stofni að brunaslöngu er sýnileg skal einangra lagnina með 20 mm steinull.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 180851-2029 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@internet.is		Staður Miðhella 2 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað 		Skýring Neysluvatnslagnir, Rúmmynd	
	1:75	1.10.15	2-06