



ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Samþykkt þann  
03. nóv. 2015

Byggingarfulltrúarframafríð  
Ela Svoboda S. Gunnarsson

- SKÝRINGAR:
- SJÁ TEIKNINGU 1-0000 OG 1-0100 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
  - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM OG ALLIR KÓTAR OG HNIT ERU Í METRUM
  - SJÁ TEIKNINGU 1-0160+ FYRIR INNSTEYPTAR FESTINGAR IF1, IF2...

- TÁKN:
- ▲ SJÓNSTEYPUVEGGUR MED FLEKAMÓTUM AF GÆÐUM SEM JAFNGILDA NÝJUM FLEKUM AUK ÞESS SEM STÆRD FLEKA OG UPPRÖÐUN KÓNA SKAL VERA REGULEG EFTIR LENGD OG HÆÐ Á VEGG. EFTIRLITSADILLI SKAL SAMÞYKKJA UPPRÖÐUN KÓNA ÁÐUR EN VEGGUR ER STEYPTUR
  - GN GÖLFNIÐURFALL - STAÐSETNING OG TEGUND SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GRUNNLAGNATEIKNINGAR FRÁ FERLI - BENDING BOTNPLÖTU Í KRINGUM NIÐURFÖLL SKAL VERA:

- 4x3K10c/c100 L=1000 MED 45° HALLA Á HORN - BENDING LÖGÐ UNDIR EFRI GRIND
- U-00 HNITAPUNKTUR Í SÖKKULVEGG - HNITASKRÁ ER Á TEIKNINGU 1-0100
- V001 TÁKNAR NÚMER INNVEGGJAR SEM SÝNDUR ER Á TEIKNINGU 1-3002

LYKILMYND:

ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR: *[Signature]* 2205644305

B	26.10.15	HURDAGÖT STÆKKUÐ
A	07.08.15	INNVEGGJUM BÆTT VID
BR.	DAGS.	BREYTING

**ferill**  
VERKFRÆÐISTOFA

**FLATAHRAUN 13** HAFNARFJÖRÐUR  
NÝBYGGING KRÓNUVERSLUN  
BURÐARVIRKI UNDIRSTÖÐUR  
GRUNNMYND - 4.HLUTI

SAMÞYKKT: *[Signature]* KT.

HÖNNUÐUR	YFIRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
AK arngrimur@ferill.is	HE	13.07.15	26.10.15
MKV. (A1)	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
1:50	14048	1 - 0104	B

Ferill ehf. Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is