



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 ° } NEMA ANNARS SÉ GETID
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 105sm.
HÆÐ Á TENGLUM Í BÍLGEYMSLU SÉ 110sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÓSKUM SÉ 190sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
⊕ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 135sm
⊠ REYKSKYNJARI jóniskur
⊡ REYKSKYNJARI optískur
⊞ HITASKYNJARI
○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

hlyp.
Aritún aðalhönnuðar

A		15-09-15	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	STRANDGATA 75 HAFNARFIRÐI MATSÖLUSTADUR OG KAFFIHÚS RAFLÖGN (BREYTINGAR)	SKV. 1:50
ÚTG.	DAGS.			TEIKN.	HANNAÐ	KENNTALA	TERA S/F	TEIKN. 1
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	SÍÐASTA TSNL.
							EDMUND BELLESEN RAFMAGNSSTAKSÍFUR SÍMI 5687388	TSL. 1 AP 5
							TRACSTI SVENNDÓSSON RAFMAGNSSTAKSÍFUR SÍMI 5687390	GEYMSLUSK. A