



**SKÝRINGAR**  
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5° } NEMA ANNARS SÉ GETTID  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 105sm.  
 HÆÐ Á TENGLUM Í BÍLGEYMSLU SÉ 110sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 190sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 t° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 135sm  
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur  
 (R)o REYKSKYNJARI optiskur  
 (H) HITASKYNJARI  
 (O)→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS HÆÐ = V/LOFT

*Áritun*  
 Áritun aðalhönnuðar

A		15-09-15	FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	STRANDGATA 75 HAFNARFIRÐI MATSÖLUSTAÐUR OG KAFFIHÚS SMÁSPENNULÖGN	SKV. 1:50
ÚTG.	DAGS			TEKN.	HANNAÐ	RENNTALA	<b>TERA</b> s/f	TEIKN.NR. 3
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	SÍÐARFA TNL
							EDMUND BELLERSEN TRÁUSTI VEIÐIBÖRSKONU	TNR. 3 AF 5
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÍMI 5687368 SÍMI 5687360	ÓTG. A