



**SKÝRINGAR**

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>2</sup>.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 105sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 190sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÓLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 P = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 135sm  
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur  
 (R<sub>o</sub>) REYKSKYNJARI optiskur  
 (H) HITASKYNJARI  
 (O) HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNAKERFIS HÆÐ = V/LOFT
- } NEMA ANNARS SÉ GETID

*ljóð*  
Áritun aðalhönnuðar

A		15-09-15	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	STRANDGATA 75 HAFNARFIRÐI MATSÖLUSTADUR OG KAFFIHÚS KAPALSTIGAR		MKV. 1:50
ÚTG.	DAGS.			TEIKN.	HANNAÐ	KENNTALA	TERA S/F		TEIKN. 5
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		SÍÐASTA TSL. 5
							EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSVERKFR. SÍMI 5687888		TNR. 5 AF 5
							TRÁUSTI SVEINÞÓRSSON RAFMAGNSVERKFR. SÍMI 5687290		ÚTG. A