



Ofnalisti dt=35°C

Ofn Nr.	Staðsetning	Hitabörf W	Mesta lengd mm	Mesta hæð mm
101	Kaffi / Starfsm.	1300	2000	300
102	Snyrting	500	800	600
103	Veitingar	1300	2000	300
104	Veitingar	1300	2000	300
105	Snyrting	250	400	600
106	Snyrting	250	400	600
107	Snyrting	250	400	600

Gólfhitii

Staðsetning	Hitabörf W	Flatarm. m2	Hitabörf w/m2	Gólfhiti
Veitingar	5650	62,0	91	20x2,0 c/c 300
Samt.	10800			

**Hitalagnir Skýringar**

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistýkkjum samsvarandi DIN 2440.  
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Fjarlægð á milli festinga  
Notamál Fjarlægð  
15-32 mm 2,5 m  
40-50 mm 3,0 m  
Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.  
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa ank. 24 tíma án þess að falla.

**Hita- og Neysluvatnslagnir Skýringar**

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera Metal/Plastic Multi-Layer Composite lagnir af gerðinni UPONOR.  
Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og IST-67 og DS-439.  
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar stilltí og lofkrúfur.  
Festa skal lagnir með viðukenndum festingum.  
Mesta fjarlægð á milli festinga  
Notamál Fjarlægð  
16 mm 130 sm  
20 mm 130 sm  
25 mm 140 sm  
32 mm 140 sm  
40 mm 150 sm  
50 mm 150 sm  
60 mm 150 sm

Hita- og Neysluvatnslagnir rými 01-03, Grunnmynd, 1:50

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Strandgata 75 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað		Kvarði 1:50	Dagsetning 30. 9. 15
		Verknr. 14-15	Teikn.nr. 2-01

*Handwritten signature and date*