



SKÝRINGAR, LOFTRÆSILAGNIR

STOKKAR ERU VERKSMIÐJUFRALEIÐD SPÍRALVÖFÐ SÍVÖL STÁLROÐR ÚR HEITGALVANHÖÐUBU STÁLI (EFNISÞYKKT $\geq 0,6\text{mm}$). LOFTSKIPTI ERU SBR. GRUNNMÝND.
 ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTR, HRINGLAGA OG MED STILLANLEGU LOKI, Ø100 PAR SEM ÚTSOG ER $< 60\text{ m}^3/\text{h}$ EN Ø125 ANNARS STABAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125.
 SAMSETNINGAR SEU MED TVÖFÖLDUM GÜMMIPÉTTILISTA, LINDASAFE EDA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SEU ÚR SAMAN EFNIS OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKKA A SKV. ÍST DS-447.
 FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÄ ÚTFÆRA MED FLATJÄRNSBAULLUM, GATAGIRÐI EDA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2m.
 INN Í SAFNKASSA KOMI 50mm EINANGRUNN MED NEOPRENHÚÐ. HLUÐGILDRUR VIB ÚTSOGSBLÁSARA OG Á RÖRUM VIB BADHERBERGI.
 RÖR FRÁ STOFNÖGN Á GANGI AD ÚTSOGSVENTNUM Á BADHERBERGJUM ERU Ø100.
 ÚTSOGSBLÁSARI Á ÞAKI, DVS-450DV.
 HRADASTILLING Á ÚTSOGSBLÁSARA TENGD TÍMARÖF, SJÁ RAFLAGNATEKNINGAR.

- = OPID UNDIR OGEDA YFIR HURD, EDA OPIN RIST.
- = MÖTORSTÝRÐ ELDVARNALOKA TENGD STJÖRNSTÖÐ E60.
- = STILLILOKA

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Brattarholt 10-14, 105 Reykjavík
 Sími: 534-8815 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á.	Teknað H.Á.	Samþykkt: <i>[Signature]</i>
Kennitala 301255-4829		

TJARNARVELLIR 3
 HAFNARFIRÐI
 LOFTRÆSILAGNIR
 GRUNNMÝND LAGNA 1. HÆÐ
 HLUTI A

Mkv. 1:50	Tekn. nr. 4-1.1A	Verk nr. 15-036
-----------	------------------	-----------------

Ártun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Útgáfa A Dags. MARS 2015