



LYKILMYND

SKÝRINGAR, LOFTRÆSILAGNIR

STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRALEIÐO SPÍRALVÖÐ SVÖL STÁLROÐR ÚR HEITGALVANHÖÐUDU STÁLI (EFNISPÝKKT >= 0,6MM). LOFTSKIPTI ERU SBR. GRUNNMÝND.
 ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTR, HRINGLAGA OG MED STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER < 60 m³/h EN Ø125 ANNARS STADAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125.
 SAMSETNINGAR SÉU MED TVÖFÖLDUM GÜMMIPÉTTILISTA, LINDASAFE EDA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMÁ EFNÍ OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. IST DS-447.
 FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFERA MED FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRBI EDA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2m.
 INN Í SAFNASSA KOMI 50mm EIMANGRUNN MED NEOPRENHÚÐ. HLJÓDGIÐRUR VIB ÚTSOGSBLÁSARA OG Á RÖRUM VIB BADHERBERGI.
 RÖR FRÁ STOFNÖGN Á GANGI AD ÚTSOGSVENTLUM Á BADHERBERJUM ERU Ø100.
 ÚTSOGSBLÁSARI Á ÞAKI, DVS-450DV.
 HRABASTILLING Á ÚTSOGSBLÁSARA TENGD TÍMARÓFA, SJÁ RAFLAGNAÞEKKINGAR.

- = OPID UNDIR OG EDA YFIR HURD, EDA OPIN RIST.
- = MÖTOSTYRÐ ELDVARNALOKA TENGD STJÓRNSTÖÐ E60.
- = STILLILOKA

Verkfræðistofa Hauks Asgeirssonar e.h.f.
 Brautarholt 10-14, 105 Reykjavík
 Sími: 534-8815 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á.	Teknað H.Á.	Samþykkt: <i>Haukur</i>
Kennitala		301255-4629

TJARNARVELLIR 3
 HAFNARFIRÐI
 LOFTRÆSILAGNIR
 GRUNNMÝND LAGNA 1. HÆÐ
 HLUTI C

Mín. 1:50	Tekn. nr. 4-1.1C	Verk nr. 15-036
-----------	------------------	-----------------

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Útgáfa Dags. MAHS: 15

4 loftskipti/klst. miðað við lofthæð
 4.37m í sal og 2.5m í snyrt. og geymslum

AFKÖST ca. 12200 m³/h

6 loftskipti/klst.

