



- ÞAK FRÁGENGID MED TREFJA- OG TJÖRURIKUM ÞAKPAPPA t.d. frá Isola. FERGT MED MÖL / STEINST. HELLUM.
- 25mm HARÐPRESSUÐ ÞÉTTULL.
- 250-370 mm POLYSTERENE PLASTEINANGRUN. - VATNSHALLI TEKINN Í EINANGRUN OG SKAL VERA min.1:40
- STEINING, MÚRHÚÐADIR OG MÁLADIR VEGGFLETIR ÁSAMT SJÓNSTEYPU Á VÖLDUM STÖÐUM.

SNID C C